

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4.00 ม.ยาว 84.00 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ 336 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแก ม9 จากบ้านนายขุน หริตะวัน-สระน้ำหนองแก ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น

วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามแบบก่อสร้างเลขที่ ทอ-๐๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	167,728.40	1.3606	228,211.26	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		-	-	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			228,211.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			228,211.26	
	(สองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์.-)				


ขนาดหรือเนื้อที่ 336.00 ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ 679.20 บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ 95-2565 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นาย ชัยชนะ แสงจันทร์) กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพรชัย ธงอาจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภูริพัฒน์ อินทชชน โขติ)

- ตรวจ/เห็นชอบ

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

(ลงชื่อ)

(นายฤทธิ สิมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 ม.ยาว 84.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ 336 ตรมพร้อมลงลูกรังไห้ แผ่นที่ 1
สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแก 9 จากบ้านนายขุน หริตะวัน-สระน้ำหนองแก ต.เมืงแบบก่อสร้างเลขที่ ทล-๐๑๑
หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อ	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางเดิม							
	งานขุดหรือผิวจราจรและชนทั้ง ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานปรับเกลียพื้นทางเดิม ขนาดเบ	ตร.ม.	336.00	1.73	581.28	1.3606	2.35	790.89
	งานขุดหรือพื้นทางเดิมและบดทับ ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร	ตรม	3,500.00					
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานพื้นทาง(ไม่มี)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานเสริมพื้นทาง(ไม่มี)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานผิวจราจรคอนกรีต Strength 240 KSC	ตร.ม.	336.00	407.17	136,810.58	1.3606	554.00	186,144.47
	งานทรายหยาบรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	16.80	858.03	14,414.95	1.3606	1,167.44	19,612.99
	งานไหล่ทางไม่มี	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	225.72	902.89	1.3606	307.12	1,228.48
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	32.00	97.82	3,130.33	1.3606	133.10	4,259.12
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	84.00	70.69	5,938.37	1.3606	96.19	8,079.75
	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานอาคารระบายน้ำและกำแพงปากท่อ							
	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.00 m.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	กำแพงปากท่อ 0 แฉว	จุด	-	-	-	-	-	-
	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.00 m	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	รางระบายน้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร							
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง							
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานอื่นๆ							
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							

งานอำนวยการจราจรระหว่างก่อสร้าง รูปแบบที่ 1	เหมา	-	2,859.81	-	-	-	-
อื่นๆ(ระบุ).....				-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา							
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,080.00	2,500.00	1.0000	2,080.00	2,500.00
งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	เหมา	1.00	3,450.00	3,450.00	1.0000	3,450.00	3,450.00
อื่นๆ(ระบุ).....							
				167,728.40	รวมเงิน	226,065.69	
				คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3606

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น = 1.0700


ค่า Factor ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา = 1.0000


หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ 95-2565 ลงวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นาย ชัยชนิช แสงจันทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพรชัย ทองอาจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอุทัยพัฒน์ อินทชชน โชติ)

ตรวจ/เห็นชอบ 
(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)

เห็นชอบ/อนุมัติ 
(นายอุทัย สี่มา)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล