

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 680 ตารางเมตร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ ถนน คสล ภายในหมู่บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองสำ นามวงษา ไปบ้านเพ็ดน้อย

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ตามแบบก่อสร้างเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,679.36	1.3606	403,661.94	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		-	-	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			403,661.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			403,661.94	
	(สี่แสนสามพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์.-)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 680.00 ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ 593.62 บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ 190/65 ลงวันที่ 19 เม.ย.65 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธวัชชัย แซ่จันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย ชงอาจ)

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายณรงศักดิ์ ลาคนอก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายฤทธิ สีม่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล บ้านสระน้ำเทียมหมู่ที่ 5

แผ่นที่

1

สถานที่ดำเนินการ ถนน คสล ภายในหมู่บ้านสระน้ำเทียม หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองสแบบก่อสร้างเลขที่

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางเดิม							
	งานขุดรื้อผิวจราจรและขนทิ้ง ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ขนาดเบา	ตร.ม.	680.00	1.73	1,176.40	1.3606	2.35	1,600.61
	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมและบดทับ ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานโครงสร้างทางและผิวจราจรหินคลุก	ตร.ม.						
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานพื้นทาง(ไม่มี)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3606	-	-
	งานเสริมพื้นทาง(ไม่มี)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานผิวจราจรคอนกรีต Strength 240 KSC	ตร.ม.	680.00	362.01	246,169.85	1.3606	492.56	334,938.70
	งานทรายหยาบรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	34.00	643.46	21,877.47	1.3606	875.48	29,766.49
	งานไหล่ทางไม่มี	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	64.00	229.94	14,715.89	1.3606	312.85	20,022.45
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	5.00	99.84	499.18	1.3606	135.84	679.19
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	170.00	72.00	12,240.56	1.3606	97.97	16,654.51
	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานอาคารระบายน้ำและกำแพงปากท่อ							
	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.00 m	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	กำแพงปากท่อ 0 แถว	จุด	-	-	-	-	-	-
	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.00	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	รางระบายน้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร							
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง							
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานอื่นๆ							
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							

งานอำนวยการจราจรระหว่างก่อสร้าง รูปแบบที่	เหมา	-	2,859.81	-	-	-	-
อื่นๆ(ระบุ).....				-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา							
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	เหมา	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ(ระบุ).....							
				296,679.36	รวมเงิน		403,661.94
				คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา = -


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3606

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2764

ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่าย = 1.0700


ค่า Factor ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา = 1.0000


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ 190/65 ลงวันที่ 19 เม.ย.65 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธัญญ์ชนิต แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพรชัย ชงอาจ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) 
นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายณรงค์ศักดิ์ ลำคณอก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายฤทธิ สี่มา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล