

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านฝางนัง ม.1 สายสี่แยกบ้านนางมณี สุวิหาร - สามแยกหลังปั๊มนายพล

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร

จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไลกำหนด

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านฝางนัง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามแบบก่อสร้างเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	154,276.44	1.3606	209,908.52	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		-	-	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			209,908.52	
	คิดเป็นเงินประมาณ			209,000.00	
	(สองแสนเก้าพันบาทถ้วน.-)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,120.00 ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ 186.61 บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ 145 /2565 ลง 30 พ.ค. 65 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นาย ธนย์ธนัช แสงจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย ธงอาจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภูริพัฒน์ อินทชชนโชติ)

- ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายฤทธิ์ สี่มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านฝาง ม.1 สายสี่แยกบ้านนางมณี สุวิหาร - แผ่นที่ 1
สามแยกหลังปั๊มนายพล

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร

จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไลกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา แบบก่อสร้างเลขที่

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง
	งานโครงสร้างทางเดิม							
	งานขุดหรือผิวจราจรและชนทั้ง ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ขนาดเบา	ตร.ม.	1,120.00	1.73	1,937.60	1.3606	2.35	2,636.30
	งานขุดหรือพื้นทางเดิมและบดทับ ไม่มี	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานโครงสร้างทางและผิวจราจรหินคลุก	ตร.ม.			-			
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	112.00	1,265.39	141,723.68	1.3606	1,721.69	#####
	งานเสริมพื้นทาง(ไม่มี)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานผิวจราจรคอนกรีต Strength 240 KSC	ตร.ม.		-	-	-	-	-
	งานทรายหยาบรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	งานไหล่ทางไม่มี	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.		-	-	-	-	-
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.		-	-	-	-	-
	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.		-	-	-	-	-
	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานอาคารระบายน้ำและกำแพงปากท่อ							
	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.50 m.	ท่อน	6.00	1,422.57	8,535.44	1.3606	1,935.55	11,613.32
	กำแพงปากท่อ 0 แถว	จุด	-	-	-	-	-	-
	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.50 m	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	รางระบายน้ำ	ม.	-	-	-	-	-	-
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร							
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง							
	อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
	งานอื่นๆ							



อื่นๆ(ระบุ).....	-	-	-	-	-	-	-
งานสะพานและท่อเหลี่ยม							
ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							
งานอำนวยการจราจรระหว่างก่อสร้าง รูปแบบที่	เหมา	-	2,859.81	-	-	-	-
อื่นๆ(ระบุ).....				-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา							
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,080.00	2,080.00	1.0000	2,080.00	2,080.00
งานทดสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	เหมา		-	-	-	-	-
อื่นๆ(ระบุ).....							
				154,276.72	รวมเงิน		209,158.85
				คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น			

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา = -


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3606

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น = 1.0700

ค่า Factor ค่าใช้จ่ายงานไม่พิจารณาปรับราคา = 1.0000

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้วตามคำสั่งเลขที่ ๑๕ /2565 ลว. ๖0 ๙.๑.๖5 เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้างได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นาย ธนย์ธันธ์ แสงจันทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพรชัย ริงอาจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุไรพัฒน์ อินทชธนโชติ)

ตรวจ/เห็นชอบ



นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

เห็นชอบ/อนุมัติ

 (นายอุไรพัฒน์ อินทชธนโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล