

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน จุดที่ 1 กำแพงปากท่อ ขนาด 2.7X7.2X.15X2.30 ตามแบบที่กำหนด

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน _____ แผ่น

วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 12 เมษายน 2565

ตามแบบก่อสร้างเลขที่ อบตเมืองพะไล 000/2565


ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	94,139.72	1.3056	122,908.82	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์		-	-	
4	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			122,908.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			122,000.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)


 ประธานกรรมการ

(นายฉันทันช์ แสงจันทร์)

- ตรวจ/เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

 กรรมการ


(นายพรชัย ชงอาจ)

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

 กรรมการ/เลขานุการ

(นายภูริพัฒน์ อินทชชนโชติ)

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(นายฤทธิ์ สีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน **จุดที่ 1** กำแพงปากท่อ ขนาด 2.7X7.2X.15X2.30 ตามแบบที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านเพ็ญน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 12 เมษายน 2565 ตามแบบก่อสร้างเลขที่ อบตเมืองพะไล 000/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	งานขุดดิน	10.00	ลบม			148.00	1,480.00	1,480.00	
2	งานกำแพงปากท่อทั้ง 1 ด้าน								
3	คอนกรีตกำแพงปากท่อ 240 กก/ตร.ชม	4.30	ลบม	1,796.22	7,723.75	391.00	1,681.30	9,405.05	
	คอนกรีตพื้นล่าง	3.00	ลบม	1,796.22	5,388.66	391.00	1,173.00	6,561.66	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบม	1,704.49	1,704.49	391.00	300.00	2,004.49	
4	งานไม้แบบ	60.00	ตรม	548.00	32,880.00	133.00	7,980.00	40,860.00	
	ดาปูตีไม้แบบ	15.00	กก	60.00	900.00			900.00	
	ค้ำยัน	5.00	สปฟ	330.00	1,650.00	133.00	665.00	2,315.00	
5	งานเหล็ก	0.10	ตัน		-		-	-	
	RB 6 มม	88.80	กก	28.62	2,541.46	4.10	364.08	2,905.54	
	DB 12 มม	853.00	กก	26.73	22,800.69	4.10	3,497.30	26,297.99	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก	84.00	1,260.00	10.00	150.00	1,410.00	
					-		-	-	
					-		-	-	

228

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน จุดที่ 2 วางท่อ คสล ปากลิ้นราง ชั้น3 ยาว 1.00 เมตร ศก 1.00 เมตร พร้อมกำแพงปากท่อ

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน _____ แผ่น

วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 12 เมษายน 2565

ตามแบบก่อสร้างเลขที่ อบตเมืองพะไล 000/2565

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	32,039.24	1.3056	41,830.43	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์		-	-	
4	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			41,830.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			41,000.00	
	(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)				

ขนาดหรือเนื้อที่


- ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นายอานันท์ แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ตรวจ/เห็นชอบ


(ลงชื่อ)


(นายพรชัย ชงอาจ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

(ลงชื่อ)


(นายภูริพัฒน์ อินทชชนโชติ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายฤทธิ สี่มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอวังลาย จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน **จุดที่ 2** วางท่อ คลส ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร พร้อมกำแพงปากท่อ
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเพ็ญน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอวังลาย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอวังลาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ประมาณราคา/กำหนดราคากลาง วันที่ 12 เมษายน 2565 ตามแบบก่อสร้างเลขที่ อบตเมืองพะไล 000/2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	7.50	ลบม			80.89	606.68	606.68	
2	งานกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน								
3	คอนกรีตกำแพงปากท่อ 240 กก/ตร.ชม	2.50	ลบม	1,796.22	4,490.55	391.00	977.50	5,468.05	
	คอนกรีตพื้นล่าง	2.00	ลบม	1,796.22	3,592.44	391.00	782.00	4,374.44	
	คอนกรีตรองท่อ	1.00	ลบม	1,796.22	1,796.22	391.00	300.00	2,096.22	
4	งานไม้แบบ	6.00	ตรม	548.00	3,288.00	133.00	798.00	4,086.00	
	ตาปูตีไม้แบบ	4.00	กก	60.00	240.00			240.00	
	ค้ำยัน	1.00	ลบฟ	330.00	330.00	133.00	133.00	463.00	
5	งานเหล็ก	0.10	ตัน		-		-	-	
	RB 9 มม	119.72	กก	27.99	3,350.96	4.10	490.85	3,841.81	
	RB 12 มม	17.76	กก	26.73	474.76	4.10	72.82	547.58	
	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก	84.00	672.00	10.00	80.00	752.00	
6	งานวางท่อขนาด 1.00 เมตร	3.00	ฟ่อน	1,850.47	5,551.41	420.00	1,260.00	6,811.41	
7	คอนกรีตรองท่อ	1.00	ลบม	1,645.05	1,645.05	390.00	300.00	1,945.05	

28

8	ยาแนวท่อ	3.00	ท่อน	269.00	807.00	-	807.00	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								32,039.24

(ลงชื่อ)  ปะธานกรรณการ
(นายธัญญ์ธนัช แสงจันทร์)

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ
(นายพรชัย ธงอาจ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายภูริพัฒน์ อินทชัยนิตติ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

- ตรวจ/เห็นชอบ

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

- เห็นชอบ/อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายฤทธิ์ สีม่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน จุดที่ 3 คันฝายดิน ขนาดกว้าง 3 เมตร ท้องฝายกว้าง 5 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 4 เมตร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน แผ่น

วันที่ประมาณการ /กำหนดราคากลาง วันที่ 12 เมษายน 2565


ตามแบบก่อสร้างเลขที่ อบตเมืองพะไล 000/2565

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงจ รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	7,280.34	1.3356	9,723.62	
2	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ		-	-	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์		-	-	
4	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,723.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,000.00	
	(แก้พันบาทถ้วน.-)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ลบ.ม./ตร.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม./ลบ.ม./ม./กม./อื่นๆ(ระบุ).....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ปะธานกรรมการ

(นายธัญญ์ธัญญ์ แสงจันทร์)

- ตรวจ/เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายพรชัย ธงอาจ)

(นางสุกีน โพธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายภูริพัฒน์ อินทชชนโคติ)

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(นายฤทธิ สี่มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองอิสานเขียว หมู่ที่ บ้านเพ็ดน้อย จำนวน 1 จุด

โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองอิสานเขียว หมู่ที่ บ้านเพ็ดน้อย ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ข้อที่ 8
ลำดับ ที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	ราคาเสนอรวม เฉลี่ย บาท / หน่วย
1	งานฝายหลัก						การรวมทั้งสิ้น (บาท)
1.1	งานถมดินและถมคันไม้		162	ตร.ม.	2.13	345.06	2.84
1.2	งานขุดเปิดหน้าดิน			ลบ.ม.	17.60	-	23.51
1.3	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร		48	ลบ.ม.	28.71	1,378.08	38.35
1.4	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร		60	ลบ.ม.	92.62	5,557.20	123.70
						7,280.34	
							9,722.88

รวมเงินค่าจ้างจากข้อที่ 1 ถึง 2

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ (เก็บเงินจัตวียี่สิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)

(นายธัญญ์ชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายพรชัย งามอาจ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

(นายภูริพัฒน์ อินทพันธ์ุ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

- ตรวจ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสุกัญญา โพธิ์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

- เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิ สิมมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล